

**Załącznik nr 3**

Nazwa oferenta:	Jednostka miary		Cena jednostkowa zł netto [C]	Wartość [zł netto] [B x C = D]
	Nazwa	Ilość [B]		
Rodzaj robót				
Demontaż istniejących płyt chodnikowych wraz z obrzeżami krawężnikowymi oraz ich oczyszczenie, segregację i zabezpieczanie na czas wykonywania robót.	komplet	1		
Demontaż istniejących teletechnicznych studzienek kablowych rozdzielczych wraz z ich odtworzeniem w wymaganym zakresie oraz wymianą wymaganych elementów	komplet	1		
Wycięcie fragmentu nawierzchni asfaltowej wokół studzienki kanalizacji deszczowej wraz z jej późniejszym odtworzeniem po uprzednim właściwym wyprofilowaniu spadków nawierzchni	komplet	1		
Odcięcie piłą nawierzchni na długości linii styku starej nawierzchni asfaltowej i planowanej do wykonania nawierzchni z kostki betonowej wraz z obsadzeniem krawężnika typu ulicznego 20 x 35 cm ułożonego na płask - zgodnie z załącznikiem nr 1.	mb	72		
Korytowanie podłoża po uprzednim demontażu płyt istniejących oraz korytowanie podłoża w miejscu poszerzenia parkingu	m2	329		
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I – IV	m2	329		
Warstwa odsączająca z piasku o grubości po zagęszczeniu 10 cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	329		
Wykonanie warstwy podbudowy pod parking z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 35 cm, a po zagęszczeniu 15 cm, na warstwie odsączającej z piasku i podsypki cementowo piaskowej pod nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 6 cm po uprzednim zagęszczeniu mechanicznym podłoża	m2	329		
Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki z betonu klasy B-15	mb	80		
Ułożenie i montaż krawężników drogowych, wibroprasowanych, wykonanych z betonu klasy C35	mb	80		
Ułożenie nawierzchni parkingu z kostki betonowej behaton, bez fazy, dwukolorowa, grubość 6 cm. Miejsca postojowe kostka kolor grafit, wydzielenie miejsc kostka kolor czerwony –	m2	329		

zgodnie z załącznikiem nr 1.				
Wywóz i utylizację wszelkich powstałych odpadów	komplet	1		
Uprzątnięcie terenu objętego zakresem prac, uzupełnienie ziemi i trawy, zagrabienie.	komplet	1		
			Cena łączna [zł netto]	.....
			Cena łączna [zł brutto]	.....