

Przedmiar robót

REMONT I PRZEBUDOWA ŁAZIENEK W BUDYNKU BIUROWYM PRZY UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW 39 W WARSZAWIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
			1. WYMIANA PIONÓW - WENTYLACJI Z MONTAŻEM NASAD KOMINOWYCH, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY I CO				
			1.1. Roboty przygotowawcze				
1	KNR 4-01 0348/03		Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	28		
2	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu	m3	4,2		
3	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	4,2		
4	KNR 4-01 0108/10 dopłata 19x		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	4,2		
5	Cennik Wysypisko wy		Koszt utylizacji - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	m3	4,2		
			Roboty przygotowawcze				
			1.2. Wentylacja				
6	KNR 4-01 0310/05		Przemurowanie - sprawdzenie przewodów	m	189		
7	KNR 4-01 0310/06		Przemurowanie - odgruzowanie przewodów	m	189		
8	KNR 2-02 0513/01.2		Nasady kominowe Draco Tulipan	szt	21		
9	Dostawa i montaż		Sterowanie (zasilanie, rozdzielnica zasilacz, sterowniki, regulatory i okablowanie)	kpl	2		
10	Dostawa i montaż		Redukcje i obudowa kominkowa	kpl	2		
11	KNR 2-17 0138/01.1		Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów stalowych o obwodzie do 800mm	szt	20		
12	KNR 2-17 0103/03.1		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 65%), o obwodzie do 1000mm	m2	16		
13	KNR 2-17 0122/02		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 125mm	m2	0,879		
14	KNR 2-16 0204/01		Izolacja grubości do 20mm powierzchni płaskich elementami z wełny mineralnej	m2	16,879		
15	Kalkulacja indywidualna		Obudowa z płyt warstwowych gr. 10cm z rdzeniem z wełny mineralnej	kpl	6		
16	KNNR-W 3 0309/01		Ręczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,5		
17	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu	m3	0,5		
18	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,5		
19	KNR 4-01 0108/10 dopłata 19x		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,5		
20	Cennik Wysypisko wy		Koszt utylizacji - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	m3	0,5		
			Wentylacja				
			1.3. Zasilenie nasad kominowych				
21	KNR 5-08 0401/08		Przygotowanie podłoża pod montaż rozdzielnicy	kpl	2		
22	KNR 5-08 0404/09		Rozdzielnica 12 polowa hermetyczna natynkowa	szt	2		
23	KNNR 5 1207/01		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m	12		
24	KNNR 5 1208/01		Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	12		
25	KNR 4-01 0208/04		Przebiecie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40cm	szt	2		
26	KNR 5-08 0210/02		Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd	m	10		

Przedmiar robót

REMONT I PRZEBUDOWA ŁAZIENEK W BUDYNKU BIUROWYM PRZY UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW 39 W WARSZAWIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
27	KNR 5-08 0307/04		Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych - podwójny wyłącznik światła	szt	8		
28	KNR 5-08 0403/01		Wyłącznik nadprądowy CLS6-B4/1N	szt	2		
29	KNR 5-08 0403/01		Wyłącznik różnicoprądowy 25A 30mA AC	szt	2		
30	KNNR-W 3 0309/01		Ręczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,1		
31	KNNR 5 1303/01 + kalk. indywidualn a		Badania i pomiary instalacji elektrycznych	kpl	2		
			Zasilenie nasad kominowych				
			1.4. Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej				
32	KNR 4-02 0230/04		Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 80-100mm na ścianach budynku - piony	m	94,5		
33	KNR-W 2- 15 0208/03		Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	70		
34	KNR-W 2- 15 0211/03		Trójniki z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	szt	14		
35	KNR-W 2- 15 0222/02		Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym	szt	6		
36	KNR-W 2- 15 0213/05		Rury wywiewne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym	szt	4		
37	KNNR-W 3 0309/01		Ręczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	1		
38	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu	m3	1		
39	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1		
40	KNR 4-01 0108/10 dopłata 19x		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1		
41	Cennik Wysypisko wy		Koszt utylizacji - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	m3	1		
			Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej				
			1.5. Wymiana pionów instalacji c.o.				
42	KNR 4-02 0506/02		Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 20mm łączonego przez spawanie	m	42		
43	KNR-W 2- 15 0404/01.1		Rurociągi z rur z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach	m	28		
44	KNR 0-31 0208/05		Montaż odpowietrzników automatycznych o średnicy nominalnej 15mm	szt	2		
45	KNR-W 2- 15 0429/01		Rury przyłączone z tworzywa sztucznego o średnicy nominalnej 20mm do grzejników	kpl	16		
46	KNR-W 2- 15 0406/02		Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m	28		
47	KNNR-W 3 0309/01		Ręczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,3		
48	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu	m3	0,3		
49	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	3		
50	KNR 4-01 0108/10 dopłata 19x		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,3		
51	Cennik Wysypisko wy		Koszt utylizacji - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	m3	0,3		
			Wymiana pionów instalacji c.o.				

Przedmiar robót

REMONT I PRZEBUDOWA ŁAZIENEK W BUDYNKU BIUROWYM PRZY UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW 39 W WARSZAWIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYMIANA PIONÓW - WENTYLACJI Z MONTAŻEM NASAD KOMINOWYCH, KANALIZACJI SANITARNEJ. WODY I CO				
			Razem				