

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		KORYTARZ - PIĘTRO NR 1				
1	Kalkulacja własna d.1	Wyniesienie mebli, sprzętu. Demontaż tabliczek informacyjnych, gaśnic itp.	kpl.	1.000		
2	ZKNR C-1 d.1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	59.400		
3	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	140.750		
4	KNR 9-29 0108-d.1 04	Rozbiórka sufitów podwieszanych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2	m ²	140.750		
5	KNR-W 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	140.750		
6	KNR-W 4-01 d.1 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonowej posadzki przy głębokości skucia do 1 cm -- R=0,5	m ²	140.750		
7	KNR 19-01 d.1 1020-06	Demontaż boazerii drewnianej płytowej o pow. ponad 5.0 m2 - R=0,5	m ²	47.120		
8	KNR 2-02 1113-d.1 08 analogia	Listwy przyściennie drewniane - demontaż R=0,5	m	100.500		
9	KNR 4-01 0354-d.1 09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	21.000		
10	KNR 4-01 0354-d.1 10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	3.000		
11	Kalkulacja własna d.1	Demontaż verticali okiennych	m ²	16.878		
12	KNNR 5 0111-d.1 06 analogia	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podłoże inne niż betonowe - demontaż R=0,5	m	20.000		
13	KNR 4-03 1133-d.1 07	Demontaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego	szt.	2.000		
14	KNR 4-03 1122-d.1 01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.	5.000		
15	KNR 4-03 1124-d.1 01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.	5.000		
16	KNR-W 2-02 d.1 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych o wymiarach 60x120 cm	m ²	140.750		
17	KNR 4-03 1134-d.1 01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	16.000		
18	KNR 5-08 0512-d.1 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych na podwieszonych sufitach	szt.	16.000		
19	KNNR 5 0111-d.1 06	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podłoże inne niż betonowe	m	20.000		
20	KNNR 5 0212-d.1 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	60.000		
21	KNNR 5 0212-d.1 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	150.000		
22	Kalkulacja własna d.1	Podłączenie instalacji elektrycznej do 2 szaf rozdzielczych	kpl.	1.000		
23	Kalkulacja własna d.1	Wymiana drzwiczek obudowy rozdzielni elektrycznej	szt.	1.000		
24	Kalkulacja własna d.1	Wymiana drzwiczek do szafki hydrantowej	szt.	2.000		
25	KNNR 5 0302-d.1 01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	10.000		
26	KNR-W 5-08 d.1 0504-06	Montaż oświetlenia awaryjnego	kpl.	2.000		
27	KNR 5-08 0307-d.1 03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	5.000		
28	KNR 5-08 0309-d.1 02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.	5.000		
29	KNNR 5 1301-d.1 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pom	5		
30	KNR 4-01 0320-d.1 02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²	32.800		
31	KNR 2-02 1017-d.1 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełn o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	32.800		
32	KNR-W 2-02 d.1 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²	3.000		
33	KNR 2-02 2006-d.1 01	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - dodatkowo przyjęto montaż na kołki rozporowe R=1,1	m ²	296.784		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
34	NNRNKB 202 d.1 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	296.784		
35	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	296.784		
36	KNR 2-02 1505- d.1 01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	296.784		
37	KNR-W 2-02 d.1 1036-03	Boazerie z płyty meblowej - przy drzwiach	m ²	16.800		
38	KNR-W 2-02 d.1 1036-03	Zabudowa pionów telekomunikacyjnych z płyty meblowej	m ²	3.492		
39	Kalkulacja własna d.1	Montaż verticali okiennych o wymiarach 2,30*2,91 m oraz 3,50*2,91 m	kpl.	1.000		
40	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	140.750		
41	NNRNKB 202 d.1 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	140.750		
42	KNR-W 2-02 d.1 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe przemysłowe typu Tarkett	m ²	159.200		
43	KNR-W 2-02 d.1 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	159.200		
44	KNR AT-23 d.1 0218-02	Listwy progowe aluminiowe	m	17.900		
45	Kalkulacja własna d.1	Montaż tabliczek informacyjnych na ścianach	szt	5.000		
2		KORYTARZ - PIĘTRO NR 2				
46	Kalkulacja własna d.2	Wyniesienie mebli, sprzętu. Demontaż tabliczek informacyjnych, gaśnic itp.	kpl.	1.000		
47	ZKNR C-1 d.2 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	69.400		
48	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	142.048		
49	KNR 4-03 1134- d.2 01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	18.000		
50	KNR 9-29 0103- d.2 04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²	6.693		
51	KNR 9-29 0108- d.2 04	Rozbiórka sufitów podwieszanych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2	m ²	142.048		
52	KNR-W 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	142.048		
53	KNR-W 4-01 d.2 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonowej posadzki przy głębokości skucia do 1 cm -- R=0,5	m ²	142.048		
54	KNR 19-01 d.2 1020-06	Demontaż boazerii drewnianej płytowej o pow. ponad 5.0 m2 - R=0,5	m ²	58.328		
55	KNR 2-02 1113- d.2 08 analogia	Listwy przyścienne drewniane - demontaż R=0,5	m	98.220		
56	KNR 4-01 0354- d.2 09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	31.000		
57	KNR 4-01 0354- d.2 10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	6.200		
58	KNR 4-01 0354- d.2 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	2.300		
59	KNR 2-02 0129- d.2 02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt	1.000		
60	KNR 4-01 0354- d.2 10 analogia	Demontaż przeszklenia o powierzchni ponad 2 m2	m ²	13.386		
61	Kalkulacja własna d.2	Demontaż verticali okiennych	m ²	6.693		
62	KNNR 5 0111- d.2 06 analogia	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podłoże inne niż betonowe - demontaż R=0,5	m	25.000		
63	KNR 4-03 1133- d.2 07	Demontaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego	szt.	2.000		
64	KNR 4-03 1122- d.2 01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.	5.000		
65	KNR 4-03 1124- d.2 01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.	5.000		
66	KNR-W 2-02 d.2 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych o wymiarach 60x120 cm	m ²	142.048		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
67	KNR 5-08 0512-d.2 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych na podwieszonych sufitach	szt.	18.000		
68	KNNR 5 0111-d.2 06	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podłoże inne niż betonowe	m	25.000		
69	KNNR 5 0212-d.2 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	80.000		
70	KNNR 5 0212-d.2 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	170.000		
71	Kalkulacja własna	Podłączenie instalacji elektrycznej do 2 szaf rozdzielczych	kpl.	1.000		
72	Kalkulacja własna	Wymiana drzwiczek obudowy rozdzielni elektrycznej	szt.	1.000		
73	Kalkulacja własna	Wymiana drzwiczek do szafki hydrantowej	szt.	2.000		
74	KNNR 5 0302-d.2 01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	10.000		
75	KNR-W 5-08 d.2 0504-06	Montaż oświetlenia awaryjnego	kpl.	2.000		
76	KNR 5-08 0307-d.2 03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	5.000		
77	KNR 5-08 0309-d.2 02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.	5.000		
78	KNNR 5 1301-d.2 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pom	5		
79	KNR 4-01 0320-d.2 02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²	48.800		
80	KNR 4-01 0320-d.2 03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²	3.200		
81	KNR 2-02 1017-d.2 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone	m ²	48.800		
82	KNR 2-02 1019-d.2 04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m ² fabrycznie wykończone	m ²	3.200		
83	KNR-W 2-02 d.2 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²	3.000		
84	KNR 2-02 2006-d.2 01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - dodatkowo przyjęto montaż na kołki rozporowe R=1,1	m ²	303.429		
85	NNRNKB 202 d.2 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	303.429		
86	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	303.429		
87	KNR 2-02 1505-d.2 01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	303.429		
88	KNR 4-01 1212-d.2 19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	0.300		
89	KNR-W 2-02 d.2 1036-03	Boazerie z płyty meblowej - przy drzwiach	m ²	24.800		
90	KNR-W 2-02 d.2 1036-03	Zabudowa pionów telekomunikacyjnych z płyty meblowej	m ²	3.492		
91	Kalkulacja własna	Montaż verticali okiennych o wymiarach 2,30*2,91 m	kpl.	1.000		
92	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	142.048		
93	NNRNKB 202 d.2 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	142.048		
94	KNR-W 2-02 d.2 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe przemysłowe typu Tarkett	m ²	161.356		
95	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	161.356		
96	KNR AT-23 d.2 0218-02	Listwy progowe aluminiowe	m	25.900		
97	Kalkulacja własna	Montaż tabliczek informacyjnych na ścianach	szt.	5.000		
3		KORYTARZ - PIĘTRO NR 3				
98	Kalkulacja własna	Wyniesienie mebli, sprzętu. Demontaż tabliczek informacyjnych, gaśnic itp.	kpl.	1.000		
99	ZKNR C-1 d.3 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	79.900		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
100	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	177.310		
101	KNR 4-03 1134- d.3 01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	18.000		
102	KNR 9-29 0108- d.3 04	Rozbiórka sufitów podwieszanych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ²	m ²	177.310		
103	KNR-W 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	177.310		
104	KNR-W 4-01 d.3 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonowej posadzki przy głębokości skucia do 1 cm -- R=0,5	m ²	177.310		
105	KNR 19-01 d.3 1020-06	Demontaż boazerii drewnianej płytowej o pow. ponad 5.0 m ² - R=0,5	m ²	57.080		
106	KNR 2-02 1113- d.3 08 analogia	Listwy przyścienne drewniane - demontaż R=0,5	m	112.900		
107	KNR 4-01 0354- d.3 09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	31.000		
108	KNR 4-01 0354- d.3 10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	3.000		
109	KNR 4-01 0354- d.3 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	9.300		
110	KNR 2-02 0129- d.3 02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt	2.000		
111	Kalkulacja włas- d.3 na	Demontaż verticali okiennych	m ²	27.063		
112	KNNR 5 0111- d.3 06 analogia	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podłoże inne niż betonowe - demontaż R=0,5	m	20.000		
113	KNR 4-03 1133- d.3 07	Demontaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego	szt.	2.000		
114	KNR 4-03 1122- d.3 01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.	5.000		
115	KNR 4-03 1124- d.3 01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.	5.000		
116	KNR-W 2-02 d.3 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych o wymiarach 60x120 cm	m ²	177.310		
117	KNR 5-08 0512- d.3 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych na podwieszonych sufitach	szt.	18.000		
118	KNNR 5 0111- d.3 06	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podłoże inne niż betonowe	m	20.000		
119	KNNR 5 0212- d.3 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	80.000		
120	KNNR 5 0212- d.3 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	170.000		
121	Kalkulacja włas- d.3 na	Podłączenie instalacji elektrycznej do 2 szaf rozdzielczych	kpl.	1.000		
122	Kalkulacja włas- d.3 na	Wymiana drzwiczek obudowy rozdzielni elektrycznej	szt	1.000		
123	Kalkulacja włas- d.3 na	Wymiana drzwiczek do szafki hydrantowej	szt	2.000		
124	KNNR 5 0302- d.3 01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	10.000		
125	KNR-W 5-08 d.3 0504-06	Montaż oświetlenia awaryjnego	kpl.	2.000		
126	KNR 5-08 0307- d.3 03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	5.000		
127	KNR 5-08 0309- d.3 02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.	5.000		
128	KNNR 5 1301- d.3 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pom	5		
129	KNR 4-01 0320- d.3 02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²	48.800		
130	KNR 2-02 1017- d.3 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone	m ²	48.800		
131	KNR-W 2-02 d.3 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²	3.000		
132	KNR 2-02 2006- d.3 01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - dodatkowo przyjęto montaż na kołki rozporowe R=1,1	m ²	335.648		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
133	NNRNKB 202 d.3 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	335.648		
134	NNRNKB 202 d.3 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	335.648		
135	KNR 2-02 1505-d.3 01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	335.648		
136	KNR 4-01 1212-d.3 19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	4.800		
137	KNR 4-01 1212-d.3 05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną zabudowy grzejnika centralnego ogrzewania	m ²	5.580		
138	KNR-W 2-02 d.3 1036-03	Boazerie z płyty meblowej - przy drzwiach	m ²	24.800		
139	KNR-W 2-02 d.3 1036-03	Zabudowa pionów telekomunikacyjnych z płyty meblowej	m ²	3.492		
140	Kalkulacja własna d.3	Montaż verticali okiennych o wymiarach 2,30*2,91 m oraz 7,00*2,91 m	kpl.	1.000		
141	NNRNKB 202 d.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	177.310		
142	NNRNKB 202 d.3 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	177.310		
143	KNR-W 2-02 d.3 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe przemysłowe typu Tarkett	m ²	199.840		
144	KNR-W 2-02 d.3 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	199.840		
145	KNR AT-23 d.3 0218-02	Listwy progowe aluminiowe	m	25.900		
146	Kalkulacja własna d.3	Montaż tabliczek informacyjnych na ścianach	szt	5.000		
4		KORYTARZ - PIĘTRO "0"				
147	Kalkulacja własna d.4	Wyniesienie mebli, sprzętu. Demontaż tabliczek informacyjnych, gaśnic itp.	kpl.	1.000		
148	ZKNR C-1 d.4 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	37.480		
149	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	96.600		
150	KNR 4-03 1134-d.4 01	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	10.000		
151	KNR 9-29 0108-d.4 04	Rozbiórka sufitów podwieszanych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2	m ²	96.600		
152	KNR-W 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	96.600		
153	KNR-W 4-01 d.4 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonowej posadzki przy głębokości skucia do 1 cm -- R=0,5	m ²	96.600		
154	KNR 19-01 d.4 1020-06	Demontaż boazerii drewnianej płytowej o pow. ponad 5.0 m2 - R=0,5	m ²	39.040		
155	KNR 2-02 1113-d.4 08 analogia	Listwy przyścienne drewniane - demontaż R=0,5	m	73.400		
156	KNR 4-01 0354-d.4 09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	17.000		
157	KNNR 5 0111-d.4 06 analogia	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podłoże inne niż betonowe - demontaż R=0,5	m	20.000		
158	KNR 4-03 1133-d.4 07	Demontaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego	szt.	1.000		
159	KNR 4-03 1122-d.4 01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.	3.000		
160	KNR 4-03 1124-d.4 01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.	3.000		
161	KNR-W 2-02 d.4 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych o wymiarach 60x120 cm	m ²	96.600		
162	KNR 5-08 0512-d.4 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych na podwieszonych sufitach	szt.	10.000		
163	KNNR 5 0111-d.4 06	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podłoże inne niż betonowe	m	20.000		
164	KNNR 5 0212-d.4 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	30.000		
165	KNNR 5 0212-d.4 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	120.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
166	Kalkulacja własna	Podłączenie instalacji elektrycznej do 1 szafy rozdzielczej	kpl.	1.000		
167	Kalkulacja własna	Wymiana drzwiczek obudowy rozdzielni elektrycznej	szt	1.000		
168	Kalkulacja własna	Wymiana drzwiczek do szafki hydrantowej	szt	2.000		
169	KNNR 5 0302-d.4 01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	6.000		
170	KNR-W 5-08 d.4 0504-06	Montaż oświetlenia awaryjnego	kpl.	1.000		
171	KNR 5-08 0307-d.4 03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	3.000		
172	KNR 5-08 0309-d.4 02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.	3.000		
173	KNNR 5 1301-d.4 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pom	3		
174	KNR 4-01 0320-d.4 02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²	17.000		
175	KNR 2-02 1017-d.4 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełno powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	26.800		
176	KNR 2-02 2006-d.4 01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - dodatkowo przyjęto montaż na kołki rozporowe R=1,1	m ²	220.346		
177	NNRNKB 202 d.4 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	220.346		
178	NNRNKB 202 d.4 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	220.346		
179	KNR 2-02 1505-d.4 01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	220.346		
180	KNR-W 2-02 d.4 1036-03	Boazerie z płyty meblowej - przy drzwiach	m ²	13.600		
181	KNR-W 2-02 d.4 1036-03	Zabudowa pionów telekomunikacyjnych z płyty meblowej	m ²	3.492		
182	NNRNKB 202 d.4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	96.600		
183	NNRNKB 202 d.4 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	96.600		
184	KNR-W 2-02 d.4 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe przemysłowe typu Tarkett	m ²	110.760		
185	KNR-W 2-02 d.4 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	110.760		
186	KNR AT-23 d.4 0218-02	Listwy progowe aluminiowe	m	13.400		
187	Kalkulacja własna	Montaż tabliczek informacyjnych na ścianach	szt	2.000		
5		HALL - PIĘTRO NR "0"				
188	Kalkulacja własna	Wyniesienie mebli, sprzętu. Demontaż tabliczek informacyjnych, gaśnic itp.	kpl.	1.000		
189	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż urządzeń kontroli dostępu do budynku	kpl.	1.000		
190	ZKNR C-1 d.5 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	36.460		
191	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	50.470		
192	KNR 4-03 1134-d.5 01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	8.000		
193	KNR 9-29 0108-d.5 04	Rozbiórka sufitów podwieszanych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2	m ²	50.470		
194	KNR 4-04 0504-d.5 03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	50.470		
195	KNR-W 4-01 d.5 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonowej posadzki przy głębokości skucia do 1 cm	m ²	50.470		
196	KNR 4-01 0354-d.5 09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	3.000		
197	KNNR 5 0111-d.5 06 analogia	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podłoże inne niż betonowe - demontaż R=0,5	m	15.000		
198	KNR 4-03 1133-d.5 07	Demontaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego	szt.	1.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
199	KNR 4-03 1122-d.5 01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.	5.000		
200	KNR 4-03 1124-d.5 01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.	1.000		
201	KNR-W 2-02 d.5 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych o wymiarach 60x120 cm	m ²	50.470		
202	KNR 5-08 0512-d.5 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych na podwieszonych sufitach	szt.	8.000		
203	KNNR 5 0111-d.5 06	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podłoże inne niż betonowe	m	15.000		
204	KNNR 5 0212-d.5 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	30.000		
205	KNNR 5 0212-d.5 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	50.000		
206	Kalkulacja własna d.5	Podłączenie instalacji elektrycznej do 1 szafy rozdzielczej	kpl.	1.000		
207	Kalkulacja własna d.5	Wymiana drzwiczek obudowy rozdzielni elektrycznej	szt.	1.000		
208	KNNR 5 0302-d.5 01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	6.000		
209	KNR-W 5-08 d.5 0504-06	Montaż oświetlenia awaryjnego	kpl.	1.000		
210	KNR 5-08 0307-d.5 03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1.000		
211	KNR 5-08 0309-d.5 02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.	5.000		
212	KNNR 5 1301-d.5 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pom	3		
213	KNR 4-01 0320-d.5 02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²	4.400		
214	KNR-W 2-02 d.5 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²	12.760		
215	KNR AT-43 d.5 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli	szt.	1.000		
216	KNR AT-12 d.5 0109-01 analogia	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych	m ²	1.600		
217	KNR 2-02 1017-d.5 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone	m ²	6.000		
218	NNRNKB 202 d.5 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	25.520		
219	KNR 4-01 1204-d.5 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	98.020		
220	NNRNKB 202 d.5 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	98.020		
221	KNR 2-02 1505-d.5 01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	98.020		
222	NNRNKB 202 d.5 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	50.470		
223	NNRNKB 202 d.5 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	50.470		
224	NNRNKB 202 d.5 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	50.470		
225	KNR 0-12 1118-d.5 05 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	50.470		
226	KNR 0-12 1119-d.5 02	Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm	m	38.000		
6		KLATKI SCHODOWE NR 1 I NR 2				
227	ZKNR C-1 d.6 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	120.000		
228	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, balustrad folią	m ²	200.000		
229	KNR 4-03 1134-d.6 01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	16.000		
230	KNR 4-03 1124-d.6 01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.	16.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
231	KNR 19-01 d.6 1020-06	Demontaż boazerii drewnianej płytowej o pow. ponad 5.0 m2 - R=0,5	m ²	42.880		
232	KNR 4-04 0504- d.6 03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	4.860		
233	KNR-W 4-01 d.6 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonowej posadzki przy głębokości skucia do 1 cm	m ²	4.860		
234	KNR-W 2-02 d.6 1036-03	Boazerie z płyty meblowej	m ²	42.880		
235	KNR 5-08 0512- d.6 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych	szt.	16.000		
236	KNR 5-08 0307- d.6 03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	16.000		
237	KNNR-W 3 d.6 0808-03	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	89.696		
238	KNR 4-01 1212- d.6 05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	82.656		
239	NNRNKB 202 d.6 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	4.860		
240	NNRNKB 202 d.6 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	4.860		
241	NNRNKB 202 d.6 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	4.860		
242	KNR 0-12 1118- d.6 05 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	4.860		
243	KNR 4-01 1212- d.6 19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	2.880		
244	KNR 4-01 1212- d.6 05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną zabudowy grzejnika centralnego ogrzewania	m ²	9.000		
245	KNR 4-01 1209- d.6 16 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną pochwyków balustrad schodowych oraz cokołów drewnianych - pasy o szerokości do 20 cm Krotność = 2	m	181.280		
246	KNR 9-29 0108- d.6 04	Rozbiórka sufitów podwieszanych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2	m ²	32.400		
247	KNR-W 2-02 d.6 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych o wymiarach 60x120 cm	m ²	32.400		
248	Kalkulacja własna d.6	Renowacja wyłazu dachowego, drabiny metalowej oraz balustrad na oknach	kpl.	1.000		
249	KNR 4-01 1204- d.6 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	610.800		
250	NNRNKB 202 d.6 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	450.000		
251	NNRNKB 202 d.6 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	160.800		
252	KNR 2-02 1505- d.6 01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	610.800		
7		WEJŚCIE FRONTOWE				
253	KNR 4-03 1133- d.7 09	Demontaż opraw żarowych	szt.	6.000		
254	KNR 4-01 1306- d.7 01	Demontaż balustrad schodowych	szt.przec.	16.000		
255	KNR 4-04 0504- d.7 03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	10.281		
256	KNR-W 4-01 d.7 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonowej posadzki przy głębokości skucia do 1 cm - R=0,5	m ²	10.281		
257	NNRNKB 202 d.7 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	10.281		
258	NNRNKB 202 d.7 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	46.445		
259	KNR 0-12 1120- d.7 05	Okładziny schodów z płytek granitowych układanych metodą zwykłą	m ²	46.445		
260	KNR 5-08 0504- d.7 07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych	szt.	6.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
261	Kalkulacja włas- d.7 na	Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej malowane proszkowo	m ²	11.208		
262	KNR 0-25 0101- d.7 01	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem po ciśnieniem - zadaszanie wejścia do budynku	m ²	76.000		
263	KNR 2-02 1611- d.7 01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysc kości do 4 m	kol.	1.000		
264	NNRNKB 202 d.7 1611b-01	(z.V) Przesławianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys.do 4 m Krotność = 10	kol.*stan.	1.000		
265	Kalkulacja włas- d.7 na	Aranżacja zadaszania	kpl.	1.000		
266	Kalkulacja włas- d.7 na	Wykonanie i montaż podświetlanej tablicy z logo firmy	kpl.	1.000		
8		PRACE PORZĄDKOWE, WYNIESIENIE, WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW POREMONTOWYCH				
267	Kalkulacja włas- d.8 na	Prace porządkowe	kpl.	1.000		
268	KNR-W 4-01 d.8 0106-04 analo- gia	Usunięcie z budynku odpadów poremontowych	m ³	70.684		
269	Kalkulacja włas- d.8 na	Koszt utylizacji odpadów na wysypisku	m ³	70.684		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: