

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatek schodowych i korytarzy w budynku biurowym nr 3
ADRES INWESTYCJI : ul. Komitetu Obrony Robotników 39, 02-148 Warszawa
INWESTOR : Towarzystwo Finansowe "SILESIA" Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

Ogółem wartość kosztorysowa robót: _____

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		KORYTARZ - PIĘTRO NR 1				
1	Kalkulacja własna d.1	Wyniesienie mebli, sprzętu. Demontaż tabliczek informacyjnych, gaśnic itp.	kpl.	1.000		
2	ZKNR C-1 d.1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	59.400		
3	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	140.750		
4	KNR 9-29 0108-d.1 04	Rozbiórka sufitów podwieszanych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ²	m ²	140.750		
5	KNR-W 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	140.750		
6	KNR-W 4-01 d.1 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonowej posadzki przy głębokości skucia do 1 cm -- R=0,5	m ²	140.750		
7	KNR 19-01 d.1 1020-06	Demontaż boazerii drewnianej płytowej o pow. ponad 5.0 m ² - R=0,5	m ²	47.120		
8	KNR 2-02 1113-d.1 08 analogia	Listwy przyściennie drewniane - demontaż R=0,5	m	100.500		
9	KNR 4-01 0354-d.1 09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	21.000		
10	KNR 4-01 0354-d.1 10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	3.000		
11	Kalkulacja własna d.1	Demontaż verticali okiennych	m ²	16.878		
12	KNNR 5 0111-d.1 06 analogia	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podłoże inne niż betonowe - demontaż R=0,5	m	20.000		
13	KNR 4-03 1133-d.1 07	Demontaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego	szt.	2.000		
14	KNR 4-03 1122-d.1 01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.	5.000		
15	KNR 4-03 1124-d.1 01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.	5.000		
16	KNR-W 2-02 d.1 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych o wymiarach 60x120 cm	m ²	140.750		
17	KNR 4-03 1134-d.1 01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	16.000		
18	KNR 5-08 0512-d.1 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych na podwieszonych sufitach	szt.	16.000		
19	KNNR 5 0111-d.1 06	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podłoże inne niż betonowe	m	20.000		
20	KNNR 5 0212-d.1 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	60.000		
21	KNNR 5 0212-d.1 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	150.000		
22	Kalkulacja własna d.1	Podłączenie instalacji elektrycznej do 2 szaf rozdzielczych	kpl.	1.000		
23	Kalkulacja własna d.1	Wymiana drzwiczek obudowy rozdzielni elektrycznej	szt.	1.000		
24	Kalkulacja własna d.1	Wymiana drzwiczek do szafki hydrantowej	szt.	2.000		
25	KNNR 5 0302-d.1 01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm	szt.	10.000		
26	KNR-W 5-08 d.1 0504-06	Montaż oświetlenia awaryjnego	kpl.	2.000		
27	KNR 5-08 0307-d.1 03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	5.000		
28	KNR 5-08 0309-d.1 02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.	5.000		
29	KNNR 5 1301-d.1 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pom	5		
30	KNR 4-01 0320-d.1 02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegiel	m ²	32.800		
31	KNR 2-02 1017-d.1 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone	m ²	32.800		
32	KNR-W 2-02 d.1 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²	3.000		
33	KNR 2-02 2006-d.1 01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - do datkowo przyjęto montaż na kołki rozporowe R=1,1	m ²	296.784		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
34 d.1	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	296.784		
35 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	296.784		
36 d.1	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	296.784		
37 d.1	KNR-W 2-02 1036-03	Boazerie z płyty meblowej - przy drzwiach	m ²	16.800		
38 d.1	KNR-W 2-02 1036-03	Zabudowa pionów telekomunikacyjnych z płyty meblowej	m ²	3.492		
39 d.1	Kalkulacja własna	Montaż verticali okiennych o wymiarach 2,30*2,91 m oraz 3,50*2,91 m	kpl.	1.000		
40 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	140.750		
41 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy s ₂ mopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	140.750		
42 d.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe przemysłowe typu Tarkett	m ²	159.200		
43 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	159.200		
44 d.1	KNR AT-23 0218-02	Listwy progowe aluminiowe	m	17.900		
45 d.1	Kalkulacja własna	Montaż tabliczek informacyjnych na ścianach	szt	5.000		
2		KORYTARZ - PIĘTRO NR 2				
46 d.2	Kalkulacja własna	Wyniesienie mebli, sprzętu. Demontaż tabliczek informacyjnych, gaśnic itp.	kpl.	1.000		
47 d.2	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	69.400		
48 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	142.048		
49 d.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłowodowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	18.000		
50 d.2	KNR 9-29 0103-04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²	6.693		
51 d.2	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2	m ²	142.048		
52 d.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	142.048		
53 d.2	KNR-W 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonowej posadzki przy głębokości skucia do 1 cm -- R=0,5	m ²	142.048		
54 d.2	KNR 19-01 1020-06	Demontaż boazerii drewnianej płytowej o pow. ponad 5.0 m2 - R=0,5	m ²	58.328		
55 d.2	KNR 2-02 1113-08 analogia	Listwy przyścienne drewniane - demontaż R=0,5	m	98.220		
56 d.2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	31.000		
57 d.2	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	6.200		
58 d.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	2.300		
59 d.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt	1.000		
60 d.2	KNR 4-01 0354-10 analogia	Demontaż przeszklenia o powierzchni ponad 2 m2	m ²	13.386		
61 d.2	Kalkulacja własna	Demontaż verticali okiennych	m ²	6.693		
62 d.2	KNNR 5 0111-06 analogia	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podłoże inne niż betonowe - demontaż R=0,5	m	25.000		
63 d.2	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego	szt.	2.000		
64 d.2	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.	5.000		
65 d.2	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.	5.000		
66 d.2	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych o wymiarach 60x120 cm	m ²	142.048		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
67	KNR 5-08 0512-d.2 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych na podwieszonych sufitach	szt.	18.000		
68	KNNR 5 0111-d.2 06	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podłoże inne niż betonowe	m	25.000		
69	KNNR 5 0212-d.2 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	80.000		
70	KNNR 5 0212-d.2 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	170.000		
71	Kalkulacja własna	Podłączenie instalacji elektrycznej do 2 szaf rozdzielczych	kpl.	1.000		
72	Kalkulacja własna	Wymiana drzwiczek obudowy rozdzielni elektrycznej	szt.	1.000		
73	Kalkulacja własna	Wymiana drzwiczek do szafki hydrantowej	szt.	2.000		
74	KNNR 5 0302-d.2 01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	10.000		
75	KNR-W 5-08 d.2 0504-06	Montaż oświetlenia awaryjnego	kpl.	2.000		
76	KNR 5-08 0307-d.2 03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	5.000		
77	KNR 5-08 0309-d.2 02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.	5.000		
78	KNNR 5 1301-d.2 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pom	5		
79	KNR 4-01 0320-d.2 02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²	48.800		
80	KNR 4-01 0320-d.2 03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²	3.200		
81	KNR 2-02 1017-d.2 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone	m ²	48.800		
82	KNR 2-02 1019-d.2 04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m ² fabrycznie wykończone	m ²	3.200		
83	KNR-W 2-02 d.2 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²	3.000		
84	KNR 2-02 2006-d.2 01	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - do datkowo przyjęto montaż na kołki rozporowe R=1,1	m ²	303.429		
85	NNRNKB 202 d.2 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	303.429		
86	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	303.429		
87	KNR 2-02 1505-d.2 01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	303.429		
88	KNR 4-01 1212-d.2 19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	0.300		
89	KNR-W 2-02 d.2 1036-03	Boazerie z płyty meblowej - przy drzwiach	m ²	24.800		
90	KNR-W 2-02 d.2 1036-03	Zabudowa pionów telekomunikacyjnych z płyty meblowej	m ²	3.492		
91	Kalkulacja własna	Montaż verticali okiennych o wymiarach 2,30*2,91 m	kpl.	1.000		
92	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	142.048		
93	NNRNKB 202 d.2 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy szpachlowej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	142.048		
94	KNR-W 2-02 d.2 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe przemysłowe typu Tarkett	m ²	161.356		
95	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	161.356		
96	KNR AT-23 d.2 0218-02	Listwy progowe aluminiowe	m	25.900		
97	Kalkulacja własna	Montaż tabliczek informacyjnych na ścianach	szt.	5.000		
3		KORYTARZ - PIĘTRO NR 3				
98	Kalkulacja własna	Wyniesienie mebli, sprzętu. Demontaż tabliczek informacyjnych, gaśnic itp.	kpl.	1.000		
99	ZKNR C-1 d.3 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	79.900		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
100	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	177.310		
101	KNR 4-03 1134-d.3 01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	18.000		
102	KNR 9-29 0108-d.3 04	Rozbiórka sufitów podwieszanych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ²	m ²	177.310		
103	KNR-W 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	177.310		
104	KNR-W 4-01 d.3 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonowej posadzki przy głębokości skucia do 1 cm -- R=0,5	m ²	177.310		
105	KNR 19-01 d.3 1020-06	Demontaż boazerii drewnianej płytowej o pow. ponad 5.0 m ² - R=0,5	m ²	57.080		
106	KNR 2-02 1113-d.3 08 analogia	Listwy przyścienne drewniane - demontaż R=0,5	m	112.900		
107	KNR 4-01 0354-d.3 09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	31.000		
108	KNR 4-01 0354-d.3 10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	3.000		
109	KNR 4-01 0354-d.3 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	9.300		
110	KNR 2-02 0129-d.3 02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt.	2.000		
111	Kalkulacja własna d.3	Demontaż verticali okiennych	m ²	27.063		
112	KNNR 5 0111-d.3 06 analogia	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podłoże inne niż betonowe - demontaż R=0,5	m	20.000		
113	KNR 4-03 1133-d.3 07	Demontaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego	szt.	2.000		
114	KNR 4-03 1122-d.3 01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.	5.000		
115	KNR 4-03 1124-d.3 01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.	5.000		
116	KNR-W 2-02 d.3 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych o wymiarach 60x120 cm	m ²	177.310		
117	KNR 5-08 0512-d.3 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych na podwieszonych sufitach	szt.	18.000		
118	KNNR 5 0111-d.3 06	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podłoże inne niż betonowe	m	20.000		
119	KNNR 5 0212-d.3 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	80.000		
120	KNNR 5 0212-d.3 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	170.000		
121	Kalkulacja własna d.3	Podłączenie instalacji elektrycznej do 2 szaf rozdzielczych	kpl.	1.000		
122	Kalkulacja własna d.3	Wymiana drzwiczek obudowy rozdzielni elektrycznej	szt.	1.000		
123	Kalkulacja własna d.3	Wymiana drzwiczek do szafki hydrantowej	szt.	2.000		
124	KNNR 5 0302-d.3 01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	10.000		
125	KNR-W 5-08 d.3 0504-06	Montaż oświetlenia awaryjnego	kpl.	2.000		
126	KNR 5-08 0307-d.3 03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	5.000		
127	KNR 5-08 0309-d.3 02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.	5.000		
128	KNNR 5 1301-d.3 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pom	5		
129	KNR 4-01 0320-d.3 02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²	48.800		
130	KNR 2-02 1017-d.3 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone	m ²	48.800		
131	KNR-W 2-02 d.3 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²	3.000		
132	KNR 2-02 2006-d.3 01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez paszków - dodatkowo przyjęto montaż na kołki rozporowe R=1,1	m ²	335.648		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
133	NNRNKB 202 d.3 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	335.648		
134	NNRNKB 202 d.3 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	335.648		
135	KNR 2-02 1505-d.3 01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	335.648		
136	KNR 4-01 1212-d.3 19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	4.800		
137	KNR 4-01 1212-d.3 05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną zabudowy grzejnika centralnego ogrzewania	m ²	5.580		
138	KNR-W 2-02 d.3 1036-03	Boazerie z płyty meblowej - przy drzwiach	m ²	24.800		
139	KNR-W 2-02 d.3 1036-03	Zabudowa pionów telekomunikacyjnych z płyty meblowej	m ²	3.492		
140	Kalkulacja własna d.3	Montaż verticali okiennych o wymiarach 2,30*2,91 m oraz 7,00*2,91 m	kpl.	1.000		
141	NNRNKB 202 d.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	177.310		
142	NNRNKB 202 d.3 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	177.310		
143	KNR-W 2-02 d.3 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe przemysłowe typu Tarkett	m ²	199.840		
144	KNR-W 2-02 d.3 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	199.840		
145	KNR AT-23 d.3 0218-02	Listwy progowe aluminiowe	m	25.900		
146	Kalkulacja własna d.3	Montaż tabliczek informacyjnych na ścianach	szt	5.000		
4		KORYTARZ - PIĘTRO "0"				
147	Kalkulacja własna d.4	Wyniesienie mebli, sprzętu. Demontaż tabliczek informacyjnych, gaśnic itp.	kpl.	1.000		
148	ZKNR C-1 d.4 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	37.480		
149	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	96.600		
150	KNR 4-03 1134-d.4 01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	10.000		
151	KNR 9-29 0108-d.4 04	Rozbiórka sufitów podwieszanych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2	m ²	96.600		
152	KNR-W 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	96.600		
153	KNR-W 4-01 d.4 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonowej posadzki przy głębokości skucia do 1 cm -- R=0,5	m ²	96.600		
154	KNR 19-01 d.4 1020-06	Demontaż boazerii drewnianej płytowej o pow. ponad 5.0 m2 - R=0,5	m ²	39.040		
155	KNR 2-02 1113-d.4 08 analogia	Listwy przyścienne drewniane - demontaż R=0,5	m	73.400		
156	KNR 4-01 0354-d.4 09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	17.000		
157	KNNR 5 0111-d.4 06 analogia	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podłoże inne niż betonowe - demontaż R=0,5	m	20.000		
158	KNR 4-03 1133-d.4 07	Demontaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego	szt.	1.000		
159	KNR 4-03 1122-d.4 01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.	3.000		
160	KNR 4-03 1124-d.4 01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.	3.000		
161	KNR-W 2-02 d.4 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych o wymiarach 60x120 cm	m ²	96.600		
162	KNR 5-08 0512-d.4 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych na podwieszonych sufitach	szt.	10.000		
163	KNNR 5 0111-d.4 06	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podłoże inne niż betonowe	m	20.000		
164	KNNR 5 0212-d.4 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	30.000		
165	KNNR 5 0212-d.4 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	120.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
166 d.4	Kalkulacja własna	Podłączenie instalacji elektrycznej do 1 szafy rozdzielczej	kpl.	1.000		
167 d.4	Kalkulacja własna	Wymiana drzwiczek obudowy rozdzielni elektrycznej	szt	1.000		
168 d.4	Kalkulacja własna	Wymiana drzwiczek do szafki hydrantowej	szt	2.000		
169 d.4	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	6.000		
170 d.4	KNR-W 5-08 0504-06	Montaż oświetlenia awaryjnego	kpl.	1.000		
171 d.4	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	3.000		
172 d.4	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.	3.000		
173 d.4	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pom	3		
174 d.4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²	17.000		
175 d.4	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone	m ²	26.800		
176 d.4	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - do datkowo przyjęto montaż na kołki rozporowe R=1,1	m ²	220.346		
177 d.4	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	220.346		
178 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	220.346		
179 d.4	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	220.346		
180 d.4	KNR-W 2-02 1036-03	Boazerie z płyty meblowej - przy drzwiach	m ²	13.600		
181 d.4	KNR-W 2-02 1036-03	Zabudowa pionów telekomunikacyjnych z płyty meblowej	m ²	3.492		
182 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	96.600		
183 d.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	96.600		
184 d.4	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe przemysłowe typu Tarkett	m ²	110.760		
185 d.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	110.760		
186 d.4	KNR AT-23 0218-02	Listwy progowe aluminiowe	m	13.400		
187 d.4	Kalkulacja własna	Montaż tabliczek informacyjnych na ścianach	szt	2.000		
5		HALL - PIĘTRO NR "0"				
188 d.5	Kalkulacja własna	Wyniesienie mebli, sprzętu. Demontaż tabliczek informacyjnych, gaśnic itp.	kpl.	1.000		
189 d.5	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż urządzeń kontroli dostępu do budynku	kpl.	1.000		
190 d.5	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	36.460		
191 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	50.470		
192 d.5	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	8.000		
193 d.5	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ²	m ²	50.470		
194 d.5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	50.470		
195 d.5	KNR-W 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonowej posadzki przy głębokości skucia do 1 cm	m ²	50.470		
196 d.5	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	3.000		
197 d.5	KNNR 5 0111-06 analogia	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podłoże inne niż betonowe - demontaż R=0,5	m	15.000		
198 d.5	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego	szt.	1.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
199	KNR 4-03 1122-d.5 01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.	5.000		
200	KNR 4-03 1124-d.5 01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.	1.000		
201	KNR-W 2-02 d.5 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych o wymiarach 60x120 cm	m ²	50.470		
202	KNR 5-08 0512-d.5 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych na podwieszonych sufitach	szt.	8.000		
203	KNNR 5 0111-d.5 06	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podłoże inne niż betonowe	m	15.000		
204	KNNR 5 0212-d.5 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	30.000		
205	KNNR 5 0212-d.5 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	50.000		
206	Kalkulacja własna d.5	Podłączenie instalacji elektrycznej do 1 szafy rozdzielczej	kpl.	1.000		
207	Kalkulacja własna d.5	Wymiana drzwiczek obudowy rozdzielni elektrycznej	szt.	1.000		
208	KNNR 5 0302-d.5 01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	6.000		
209	KNR-W 5-08 d.5 0504-06	Montaż oświetlenia awaryjnego	kpl.	1.000		
210	KNR 5-08 0307-d.5 03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1.000		
211	KNR 5-08 0309-d.5 02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.	5.000		
212	KNNR 5 1301-d.5 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pom	3		
213	KNR 4-01 0320-d.5 02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²	4.400		
214	KNR-W 2-02 d.5 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²	12.760		
215	KNR AT-43 d.5 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli	szt.	1.000		
216	KNR AT-12 d.5 0109-01 analogia	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych	m ²	1.600		
217	KNR 2-02 1017-d.5 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone	m ²	6.000		
218	NNRNKB 202 d.5 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	25.520		
219	KNR 4-01 1204-d.5 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	98.020		
220	NNRNKB 202 d.5 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	98.020		
221	KNR 2-02 1505-d.5 01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	98.020		
222	NNRNKB 202 d.5 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	50.470		
223	NNRNKB 202 d.5 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy szpachlowej mopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	50.470		
224	NNRNKB 202 d.5 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy szpachlowej mopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	50.470		
225	KNR 0-12 1118-d.5 05 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	50.470		
226	KNR 0-12 1119-d.5 02	Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm	m	38.000		
6		KLATKI SCHODOWE NR 1 I NR 2				
227	ZKNR C-1 d.6 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	120.000		
228	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, balustrad folią	m ²	200.000		
229	KNR 4-03 1134-d.6 01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	16.000		
230	KNR 4-03 1124-d.6 01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.	16.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
231 d.6	KNR 19-01 1020-06	Demontaż boazerii drewnianej płytowej o pow. ponad 5.0 m ² - R=0,5	m ²	42.880		
232 d.6	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	dm ²	4.860		
233 d.6	KNR-W 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonowej posadzki przy głębokości skucia do 1 cm	dm ²	4.860		
234 d.6	KNR-W 2-02 1036-03	Boazerie z płyty meblowej	m ²	42.880		
235 d.6	KNR 5-08 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych	szt.	16.000		
236 d.6	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych po tynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	16.000		
237 d.6	KNNR-W 3 0808-03	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	89.696		
238 d.6	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	82.656		
239 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	4.860		
240 d.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy s mopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	4.860		
241 d.6	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy s mopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	4.860		
242 d.6	KNR 0-12 1118-05 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	4.860		
243 d.6	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	2.880		
244 d.6	KNR 4-01 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną zabudowy grzejnika centralnego ogrzewania	m ²	9.000		
245 d.6	KNR 4-01 1209-16 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną pochwyty balustrad schodowych oraz cokołów drewnianych - pasy o szerokości do 20 cm Krotność = 2	m	181.280		
246 d.6	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ²	m ²	32.400		
247 d.6	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnienie płytami z włókien mineralnych o wymiarach 60x120 cm	m ²	32.400		
248 d.6	Kalkulacja własna	Renowacja wyłazu dachowego, drabiny metalowej oraz balustrad na oknach	kpl.	1.000		
249 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	610.800		
250 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	dm ²	450.000		
251 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	dm ²	160.800		
252 d.6	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	610.800		

8	PRACE PORZĄDKOWE, WYNIESIENIE, WYWOZ I UTYLIZACJA ODPADÓW POREMONTOWYCH					
267 d.8	Kalkulacja własna	Prace porządkowe	kpl.	1.000		
268 d.8	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku odpadów poremontowych	m ³	70.684		
269 d.8	Kalkulacja własna	Koszt utylizacji odpadów na wysypisku	m ³	70.684		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: