

**Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.**

ul. Ligocka 103

40-568 Katowice

NIP: 629 21 70 627

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o. zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą dotyczącą przedstawienia oferty cenowej na wykonanie robót polegających na wymianie trzech pionów instalacji żeliwnej i PVC kanalizacji sanitarnej w budynku administracyjno – socjalnym z halą warsztatową zlokalizowanym w Polkowicach przy ul. Krzywej 3 na instalacje z atestowanych rur kanalizacyjnych kielichowych PVC łączonych kielichowo-wciskowo z uszczelkami gumowymi.

**1. Przedmiot zamówienia:**

- Wymiana pionów instalacji żeliwnej i PVC kanalizacji sanitarnej w budynku administracyjno - socjalnym z halą warsztatową zlokalizowanym w Polkowicach przy ul. Krzywej 3 na instalacje z atestowanych rur kanalizacyjnych kielichowych PVC łączonych kielichowo-wciskowo z uszczelkami gumowymi wraz z podejściami.

➤

1	Demontaż rurociągu żeliwnego i PVC kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi 110 mm	61	m
2	Demontaż rurociągu żeliwnego i PVC kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi 50 mm	35	m
3	Demontaż rurociągu żeliwnego i PVC kanalizacyjnego na ścianach budynku, kolanka FI 110	38	szt.
4	Demontaż rurociągu żeliwnego i PVC kanalizacyjnego na ścianach budynku, kolanka FI 50	25	szt
5	Demontaż rurociągu żeliwnego i PVC kanalizacyjnego na ścianach budynku, trójniki Fi 110	11	szt

6	Demontaż rurociągu żeliwnego i PVC kanalizacyjnego na ścianach budynku, czwórniki Fi 110	3	szt
7	Demontaż rurociągu żeliwnego i PVC kanalizacyjnego na ścianach budynku, redukcje Ffi 110 na Fi 50	12	szt
8	Demontaż rurociągu żeliwnego i PVC kanalizacyjnego na ścianach budynku, czyszczaki Fi 110	9	szt
9	Demontaż rurociągu żeliwnego i PVC kanalizacyjnego na ścianach budynku, trójniki Fi 50	7	szt
10	Przebicie otworów w ścianach i stropach		kpl
11	Demontaż pionów żeliwnej i PVC kanalizacji sanitarnej		kpl
12	Montaż nowej instalacji sanitarnej po starych trasach oraz uchwytywów i obejm systemowych		kpl
13	Montaż kominków wentylacyjnych obrotowych bez zasilania energią np.. KRONO PLAST z wykorzystaniem istniejących przejść przez dach	3	szt.

- Uprzątnięcie i utylizacja wszelkich zdemontowanych materiałów, pozostałości (w tym zdemontowanych rur) jest po stronie Wykonawcy.
- W przypadku rozbieżności pomiędzy wymiarami podanymi na piśmie w powyższej tabeli Wykonawca, z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, uwzględni ich wycenę w przedstawionej ofercie cenowej. Tym samym jakkolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w tabeli nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z obowiązującymi przepisami i normami oraz dostosowane do specyfikacji technicznej zakresu robót.
- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym normy i warunki techniczne oraz inne przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

#### Uwaga

Warunek – z uwagi na konieczność zachowania ciągłości działania budynku administracyjnego dokonanie wymiany pionów z podejściami jest możliwe tylko w dni wolne od pracy (sobota, niedziela)..

## **2. Ogólna charakterystyka budynku administracyjno - socjalnego z halą warsztatową.**

Budynek został wzniesiony na działce nr 257/36, oddany do użytkowania w 1980 r. Jest budynkiem wolnostojącym, niepodpiwniczonym, wykonanym w technologii opartej na szkieletcie stalowym z tradycyjnym wypełnieniem ścian. Składa się z części administracyjno-socjalnej, która jest czterokondygnacyjna oraz z części warsztatowej, która jest dwu i jednokondygnacyjna.

Powierzchnia zabudowy: 2746 m<sup>2</sup>.

Powierzchnia użytkowa: 4548,80 m<sup>2</sup>.

## **3. Wizja lokalna**

**Warunkiem przedłożenia oferty jest dokonanie wizji lokalnej na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Polkowicach przy ulicy Krzywej 3, na której położony jest budynek administracyjno - socjalnego z halą warsztatową.** Wizja lokalna ma na celu analizę i zapoznanie się ze specyfiką przedmiotu zamówienia, w tym z uwarunkowaniami wykonania usługi.

## **4. Gwarancja**

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy oraz na użyte materiały. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące. Na materiały Wykonawca udziela gwarancji, nie krótszej niż 24 miesiące. Wykonawca zobowiązany jest wydać dokumenty gwarancyjne dostarczonego materiału. Gwarancja jakości na roboty i na dostarczone materiały rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

## **5. Oferta powinna zawierać:**

- Proponowaną ryczałtowa cenę netto i brutto za cały przedmiot zamówienia (kwota ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie czynności, wymagania, robociznę, materiały i sprzęt niezbędne i składające się na wykonanie pełnego zakresu prac),
- Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
- warunki płatności,
- termin wykonania przedmiotu zamówienia,
- gwarancję na wykonane prace oraz materiały min. 24 miesiące,
- informację dotyczącą doświadczenia w zakresie wykonanych prac, tożsamych objętych treścią niniejszego zapytania,

**dodatkowo oferta musi:**

- być podpisana zgodnie z reprezentacją lub udzielonym pełnomocnictwem (prosimy o dołączenie skanu pełnomocnictwa),
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres oraz dane kontaktowe oferenta,
- zawierać Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zawodowych osoby wykonującej prace;
- zawierać termin obowiązywania przedstawionej oferty - termin związania ofertą powinien wynosić co najmniej 60 dni.
- zawierać Oświadczenie Oferenta o odbyciu wizji lokalnej.

**Termin składania ofert cenowych: 20 kwietnia 2023r.**

Ofertę cenową (skan dokumentu) prosimy składać w wyznaczonym terminie, drogą elektroniczną, zabezpieczoną hasłem na adres mailowy: [przetargwawkor@tfsilesia.pl](mailto:przetargwawkor@tfsilesia.pl).

Hasło do oferty prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: [haslo@tfsilesia.pl](mailto:haslo@tfsilesia.pl) w tym samym terminie.

E-mail z załączoną ofertą należy opatrzyć tytułem: „*Wymiana pionów kanalizacyjnych.*”

Jednocześnie informujemy, iż osobą merytorycznie odpowiedzialną za udzielanie wszelkich informacji w przedmiotowym temacie oraz w celu ustalenia wizji lokalnej na terenie nieruchomości, jest Pani Krystyna Babul . W tym celu prosimy o kontakt pod nr telefonu: 691-198-585.

- ✚ TFS zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
- ✚ TFS dokona oceny ofert spełniających kryteria formalne pod względem:
  - 1) cenowym
  - 2) merytorycznym tj. m.in. doświadczenia oferenta w przedmiocie zapytania ofertowego
  - 3) metod i terminów realizacji zlecenia objętego Przedmiotem zapytania ofertowego.
- ✚ O wynikach przeprowadzonego postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą elektroniczną.
- ✚ TFS zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu ofertowego zadania bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowych i prawnych.

## Załącznik nr 1

Wymiana pionów instalacji żeliwnej i PVC kanalizacji sanitarnej na instalację z rur PVC wraz z podejściami w budynku administracyjno - socjalnym z halą warsztatową zlokalizowanym w Polkowicach przy ul. Krzywej 3 na instalacje z atestowanych rur kanalizacyjnych kielichowych PVC łączonych kielichowo-wciskowo z uszczelkami gumowymi.					
	Zakres prac	Obmiar	jm.	Cena jednostkowa netto	Cena łączna netto
1	Demontaż rurociągu żeliwnego i PVC kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi 110 mm	61	m		
2	Demontaż rurociągu żeliwnego i PVC kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi 50 mm	35	m		
3	Demontaż rurociągu żeliwnego i PVC kanalizacyjnego na ścianach budynku, kolanka FI 110	38	szt.		
4	Demontaż rurociągu żeliwnego i PVC kanalizacyjnego na ścianach budynku, kolanka FI 50	25	szt.		
5	Demontaż rurociągu żeliwnego i PVC kanalizacyjnego na ścianach budynku, trójniki Fi 110	11	szt.		
6	Demontaż rurociągu żeliwnego i PVC kanalizacyjnego na ścianach budynku, czwórniki Fi 110	3	szt.		
7	Demontaż rurociągu żeliwnego i PVC kanalizacyjnego na ścianach budynku, redukcje Ffi 110 na Fi 50	12	szt.		
8	Demontaż rurociągu żeliwnego i PVC kanalizacyjnego na ścianach budynku, czyszczaki Fi 110	9	szt.		
9	Demontaż rurociągu żeliwnego i PVC kanalizacyjnego na ścianach budynku, trójniki Fi 50	7	szt.		
10	Przebicie otworów w ścianach i stropach		kpl		
11	Demontaż pionów żeliwnej i PVC kanalizacji sanitarnej		kpl		
12	Montaż nowej instalacji sanitarnej po starych trasach oraz uchwytów i obejm systemowych		kpl		
13	Montaż kominków wentylacyjnych obrotowych bez zasilania energią np.. KRONO PLAST z wykorzystaniem istniejących przejść przez dach	3	szt.		
<b>Suma</b>					

**Załącznik nr 2.**

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WIZJI LOKALNEJ**

Niniejszym oświadczam/y, że w dniu .....r. dokonana została wizja lokalna na nieruchomości zlokalizowanej w Polkowicach przy ul. Krzywej 3, w związku z postępowaniem ofertowym w zakresie wykonanie robót polegających na wymianie trzech pionów instalacji żeliwnej i PVC kanalizacji sanitarnej na instalację z rur PVC wraz z podejściami w budynku administracyjno – socjalnym z halą warsztatową zlokalizowanym w Polkowicach przy ul. Krzywej 3 na instalacje z atestowanych rur kanalizacyjnych kielichowych PVC łączonych kielichowo-wciskowo z uszczelkami gumowymi.

Podpisy Stron:

.....

.....

**Załącznik 3**

**OŚWIADCZENIE**

Niniejszym oświadczam/y, iż posiadam/y odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie w zakresie prac, tożsamych objętych treścią niniejszego zapytania celem realizacji przedmiotu zamówienia.

Podpisy Stron:

.....

.....