„REALIZACJA PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ W BUDYNKU NR 6 PRZY UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW 39 W WARSZAWIE".

ODPOWIEDZI NA PYTANIA (CZĘŚĆ 3)

1. **Pytanie:**

   W nawiązaniu do przedmiotowego zapytania ofertowego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w zapytaniu ofertowym jako „nie dłuższy niż 60 dni od dnia zawarcia umowy".

   Odpowiedź:

   Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym termin realizacji zostaje zmieniony z maksymalnie 60 dni od dnia zawarcia umowy na maksymalnie ***90 dni od dnia zawarcia umowy****.*

2. **Pytanie:**

   Mamy pytanie co do sufitów do demontażu jest około 500 m2, do montażu nowego sufitu jest 175m2. Pytanie co w miejscach zdemontowanego sufitu czy tam robimy nowy czy zostawiamy.

   Odpowiedź:

   W miejsce zdemontowanych sufitów (pokoje biurowe, pomieszczenie socjalne) pozostawiamy strop właściwy z wyprawą tynkarską i powłokami malarskimi w kolorze białym. Nowe sufity obniżane (kasetonowe lub z płyty GK) w miejsce zdemontowanych montujemy zgodnie z lokalizacją wskazaną w części rysunkowej dokumentacji. Tak – więcej jest demontaży niż nowych sufitów obniżanych, ponieważ dążymy do uzyskania jak najwyższej wysokości pomieszczeń.